

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าฯ 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 92 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวรวม 101 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 101 ม. หน้า 0.10 ม. สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อ.คอง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤษภาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 26.39 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินชุดดินถม							
	- งานดินชุด กลบคืน	101.000	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	8,181.000	
	- ทราดยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	-	
2	หมวดงานคอนกรีตบ่อพัก							
	คอนกรีต (240 ksc.)	4.500	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	1,962.000	
	- ซีเมนต์	1,512.000	ก.ก.	2.39	-	2.39	3,613.680	
	- ทราย	2.700	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,097.658	
	- หิน	4.905	ลบ.ม.	660.40	-	660.40	3,239.252	
3	งานเหล็กเสริมบ่อพัก							
	-เหล็ก RB 9 มม.	71.712	ก.ก.	17.69	3.40	21.09	1,512.412	
	-เหล็ก RB 12 มม.	340.651	ก.ก.	17.36	3.40	20.76	7,071.915	
	-ไม้แบบ	25.200	ลบ.พ	401.87	133.00	534.87	13,478.724	คิด 70%
	-ตะปูตีไม้แบบ	7.560	ก.ก.	56.07	-	56.07	423.889	
	-ลวด	12.371	ก.ก.	37.38	-	37.38	462.424	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	110.400	ก.ก.	21.84	8.50	30.34	3,349.620	
4	หมวดงานท่อ							
	- คอนกรีตรองพื้น	2.760	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	1,098.480	
	- ซีเมนต์	695.520	ก.ก.	2.39	-	2.39	1,662.293	
	- ทราย	1.711	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	695.671	
	- หิน	2.677	ลบ.ม.	660.40	-	660.40	1,768.018	
	- ท่อ คสล. Dia.0.60 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	92.000	ท่อน	616.82	200.00	816.82	75,147.440	
	-ปูนยาแนว	0.920	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	366.160	
	- ปูนซีเมนต์	309.120	ก.ก.	2.39	-	2.39	738.797	
	- ทราย	0.552	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	224.410	
5	หมวดงานฝาปิดบ่อพัก	9.000	บ่อ					
	- เหล็กแบน 50 หน้า 9.0 มม.	171.720	ก.ก.	30.57	8.50	39.07	6,708.420	
	- เหล็กแบน 50 หน้า 6.0 มม.	343.359	ก.ก.	28.31	8.50	36.81	12,638.552	
	- สังกะสีนิม+หินเนอร์	9.757	ตร.ม.	35.98	35.00	70.98	692,554	
6	หมวดงานรื้อถอน ถนน คสล. กว้าง 0.70 ม.	-	เมตร					
	-รื้อถอน รางระบายน้ำ คสล. เดิม	-	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	-	รื้อขนไป
	-รื้อถอน ถนน คสล.	-	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	-	รื้อขนไป

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าฯ 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 92 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวรวม 101 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.10 ม. สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อ.คอง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤษภาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 26.39 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	-งานขยาย ถนน คสล. หนา 0.10 ม.							
	-คอนกรีต (240 ksc.)	15.150	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	6,605.400	
	- ซีเมนต์	5,090.40	ก.ก.	2.39	-	2.39	12,166.056	
	- ทราย	9.090	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	3,695.449	
	- หิน	16.514	ลบ.ม.	660.40	-	660.40	10,905.482	
	-ไม้แบบ	4.545	ลบ.ฟ	401.87	133.00	534.87	2,430.984	คิด 30%
	- ทรายหยาบรองพื้น	7.575	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	3,079.541	
	-เหล็ก Wire mash 4 mm.	151.500	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	6,060.000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						191,076.280	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนเมษายน 2558

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ลงชื่อ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา

(ประมาณการ)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 92 ท่อน บ่อพัก 9 บ่อ ความยาวรวม 101 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 101 ม. ทน 0.10 ม. สายบ้านนายบุญมา ชมโคกกรวด หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.เมืองคองกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อ.คอง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤษภาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 26.39 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	191,076.280	1.3365	255,373.448	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,244.67		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				258,373.448	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			250,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

ความยาว 101.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 2,475.25 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสุรียา ประมวล)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ว่าที่.....ปลัด อบต.เมืองคอง
(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

เห็นชอบ.....นายก อบต.เมืองคอง
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรียา ประมวล)
นายช่างโยธา