



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ยกพื้นสูงขึ้น 0.40 เมตร
ยกหลังคาขึ้นอีก 0.80 เมตร ก่อผนังติดตั้งประตูม้วนด้านหน้า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

4. ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
5. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร150,000.- บาท
6. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ยกพื้นสูงขึ้น 0.40 เมตร ยกหลังคาขึ้นอีก 0.80 เมตร ก่อผนังติดตั้งประตูกั้นด้านหน้า พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 150,000.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 จ.ส.อ. เสมสิทธิ์ คำดี ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุริยา ประมวล กรรมการ
 - 6.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ยกพื้นสูงขึ้น 0.40 ม. ยกหลังคาขึ้นอีก 0.80 ม. ก่อผนังและติดตั้ง

ประตูม้วนด้านหน้า ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

คำกรบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

งานที่ก่อสร้าง บ้านโนนพิมาน หมู่ 9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 25.59 ลิตร


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	115,981.95	1.2726	147,598.63	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				150,581.89	
รูป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			150,000.00	


ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสุริยา ประมวล)


ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.  ประธานกรรมการฯ
(เสมอสิทธิ์ คำดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสุริยา ประมวล)

เห็นชอบ ว่าที่ .ร.ต.  ปลัด อบต.เมืองคง
(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายมนตรี ส่วนสูงเนิน)

อนุมัตินายก อบต.เมืองคง
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ยกพื้นสูงขึ้น 0.40 ม. ยกหลังคาขึ้นอีก 0.80 ม. ก่อผนังและติดตั้ง

ประตูม้วนด้านหน้า ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

7 กรกฎาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนพิมาน หมู่ 9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน

25.59 ลิตร


ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	งานคอนกรีต							
	- คานคอนกรีต							
	คอนกรีต (240 ksc.)	1.896	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	826.656	
	- ซีเมนต์	637.056	ก.ก.	2.39	-	2.39	1,522.564	
	- ทราย	1.138	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	462.480	
	- หิน	2.067	ลบ.ม.	669.38	-	669.38	1,383.373	
	- เหล็กเสริม DB12 mm.	28.061	ก.ก.	17.36	3.40	20.76	582.54	
	- เหล็กเสริม SR6 mm.	51.445	ก.ก.	18.52	3.40	21.92	1,127.67	
	- พื้นคอนกรีต							
	คอนกรีต (240 ksc.)	8.811	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	3,841.596	
	- ซีเมนต์	2,960.496	ก.ก.	2.39	-	2.39	7,075.585	
	- ทราย	5.287	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	2,149.214	
	- หิน	9.604	ลบ.ม.	669.38	-	669.38	6,428.743	
	- เหล็กตะแกรง 0.20x0.20x4 mm.	88.11	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	3,524.40	
	- เสริมดิน สูง 0.30 ม.	30.84	ลบ.ม.	50.00	8.52	58.52	1,804.67	
	- งานปูกระเบื้องพร้อมยาแนว	88.11	ตร.ม.	200.00	125.00	325.00	28,635.75	
2	งานหลังคา							
	-งานต่อเสาไม้สูง 0.80 ม.พร้อมน๊อต	10.00	ต้น	600.00	500.00	1,100.00	11,000.00	
	-งานยกติดหลังคา	1.00	เหมา	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
3	งานติดตั้งประตูม้วน							
	-ประตูม้วน ขนาด 2.70x2.70 ม.	2.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	15,000.00	
4	-งานก่อผนัง							
	-งานรื้อผนังอิฐบล็อกเดิม	17.70	ตร.ม.	-	38.00	38.00	672.60	
	-ผนังก่ออิฐ บล็อก	37.20	ตร.ม.	85.00	55.00	140.00	5,208.00	
	-งานฉาบ	17.62	ตร.ม.	-	82.00	82.00	1,445.00	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	148.377	ก.ก.	2.39	-	2.39	354.622	
	-ทรายละเอียด	0.529	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	242.100	
	-งานทาสีใหม่	126.48	ตร.ม.	35.00	30.00	65.00	8,221.20	
5	-งานผนังตาข่าย							
	-เหล็กกล่อง 2"x2"x2.0 mm.	2.40	ท่อน	447.66	120.00	567.66	1,362.38	
	-plate ยึดกับเสา	8.00	ตัว	30.00	-	30.00	240.00	
	-น๊อตพุก 3/8"	8.00	ตัว	35.00	50.00	85.00	680.000	

	-ลวดตาข่าย 2"x2"	5.760	ตร.ม.	125.00	15.00	140.00	806.400
	-งานทาสีน้ำมัน	5.76	ตร.ม.	35.00	30.00	65.00	374.40
6	-ผนังไม้สังเคราะห์ตีซ้อนเกล็ดแนวนอน	10.000	ตร.ม.	205.00	96.00	301.00	3,010.000
	+โครงเคร่า						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						115,981.95
7	งานป้ายโครงการ						
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 ทน 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00
	- เหล็กกลม เส้นผ่าฯ 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14
	- สีน้ำมัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.22

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ลงชื่อ



(ประมาณการ)

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา