



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางแล้วเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนายสี
ใจชอบ บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 149 ท่อน บ่อพัก
14 บ่อ ความยาวรวม 163 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด
ราคาากลางเป็นเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร260,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายศาลากลางบ้าน ถึงบ้าน นายสี ใจชอบ บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 149 ท่อน บ่อพัก 14 บ่อ ความยาวรวม 163 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน).....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 260,000.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 จ.ส.อ. เสมอสีขันธ์ คำดี ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุริยา ประมวล กรรมการ
 - 6.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างวาง ท่อ คสล.เส้นผ่าฯ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก

.รกรวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก สายเริ่มจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายสี ใจชอบ หมู่ที่ 18

ขนาด เส้นผ่าฯ 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 149 ท่อน บ่อพัก 14 บ่อ ความยาวรวม 163 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง อำเภอกคง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 25.59 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	202,724.76	1.2726	257,987.52	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				260,970.78	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			260,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)					

ความยาว 163.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 1,595.09 บาท

ประมาณราคา นายช่างโยธา
(นายสุรียา ประมวล)

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุรียา ประมวล)
นายช่างโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต. ปลัด อบต.เมืองคง
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

อนุมัติ นายก อบต.เมืองคง
(นายสายัณห์ มานกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. ประธานกรรมการฯ
(เสมอสิทธิ์ คำดี)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างวาง ท่อ คสล.เส้นผ่า 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก

โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก สายเริ่มจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายสี ใจชอบ หมู่ที่ 18

ขนาด เส้นผ่า 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 149 ท่อน บ่อพัก 14 บ่อ ความยาวรวม 163 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 25.59 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินขุดดินถม							
	- งานดินขุด กลบคืน	103.400	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	8,375.400	
2	หมวดงานคอนกรีตบ่อพัก							
	คอนกรีต (240 ksc.)	5.600	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	2,441.600	
	- ซีเมนต์	1,881.600	ก.ก.	2.39	-	2.39	4,497.024	
	- ทราย	3.360	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,365.974	
	- หิน	6.104	ลบ.ม.	669.38	-	669.38	4,085.911	
3	งานเหล็กเสริมบ่อพัก							
	-เหล็ก RB 9 มม.	111.552	ก.ก.	17.41	3.40	20.81	2,321.406	
	-เหล็ก RB 12 มม.	529.902	ก.ก.	17.36	3.40	20.76	11,000.757	
	-ไม้แบบ	28.000	ลบ.พ	401.87	133.00	534.87	14,976.360	คิด 50%
	-ตะปูตีไม้แบบ	8.400	ก.ก.	56.07	-	56.07	470.988	
	-ลวด	19.244	ก.ก.	37.38	-	37.38	719.327	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	171.733	ก.ก.	19.30	8.50	27.80	4,774.373	
4	หมวดงานท่อ							
	- คอนกรีตรองพื้น	4.470	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	1,779.060	
	- ซีเมนต์	1,126.440	ก.ก.	2.39	-	2.39	2,692.192	
	- ทราย	2.771	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,126.685	
	- หิน	4.336	ลบ.ม.	669.38	-	669.38	2,902.376	
	- ท่อ คสล. Dia.0.40 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	149.000	ท่อน	401.87	189.00	590.87	88,039.630	
	-ปูนยาแนว	1.490	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	593.020	
	- ปูนซีเมนต์	500.640	ก.ก.	2.39	-	2.39	1,196.530	
	- ทราย	0.894	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	363.447	
5	หมวดงานฝาปิดบ่อพัก	14.000	บ่อ					
	- เหล็กแบน 50 ทน 4.5 มม.	446.040	ก.ก.	28.87	8.50	37.37	16,667.589	
	- สังกะสี+หินเนอร์	25.343	ตร.ม.	35.98	35.00	70.98	1,798.897	
6	หมวดงานรื้อถอน ถนน คสล.	163.000	เมตร					
	- รื้อถอน ถนน คสล.	7.335	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	2,017.125	รื้อขนไป
	-งานคืนผิว ถนน คสล.							
	-คอนกรีต (240 ksc.)	7.335	ลบ.ม.	-	436.00	436.00	3,198.060	
	- ซีเมนต์	2,464.560	ก.ก.	2.39	-	2.39	5,890.298	

ใบประมาณราคาก่อสร้างวาง ท่อ คสล.เส้นผ่า 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก


โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก สายเริ่มจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายสี ใจชอบ หมู่ที่ 18

ขนาด เส้นผ่า 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 149 ท่อน บ่อพัก 14 บ่อ ความยาวรวม 163 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 25.59 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	- ทราย	4.401	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,789.183	
	- ทิน	7.995	ลบ.ม.	669.38	-	669.38	5,351.813	
	- ไม้แบบ	6.113	ลบ.ฟ	401.87	-	401.87	2,456.430	คิด 25%
	- ทรายหยาบรองพื้น	8.150	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	3,313.301	
	- เหล็ก Wire mash 4 mm.	163.000	ตร.ม.	35.00	5.00	40.00	6,520.000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						202,724.755	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 ทน 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.224	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ลงชื่อ


 (นายสุรียา ประมวล)
 นายช่างโยธา (ประมาณการ)