



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ตามแบบ
อบต.เมืองคง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ราคากลางเป็นเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสน
สี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

4. ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
5. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร140,000.- บาท
6. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ป้ายด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 140,000
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 140,000.- บาท
5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 จ.ส.อ. เสมสิษฐ์ คำดี ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุรียา ประมวล กรรมการ
 - 6.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 23.49 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	108,195.40	1.2726	137,689.46	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				140,672.72	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			140,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสุรียา ประมวล)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุรียา ประมวล)
นายช่างโยธา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ .ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....กรรมการฯ
(เสมสิษฐ์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

ก้านนำถูกต้อง

(นายสุรียา ประมวล)
นายช่างโยธา ๐ ๒

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
 ราคาน้ำมัน 23.49 บาท/ลิตร

สถานที่ก่อสร้าง อบต.เมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานปรับปรุง							
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	25.50	ตร.ม.	-	144.00	144.00	3,672.00	
	อิฐมอญ	7,038.00	ก้อน	1.17	-	1.17	8,234.46	
	ปูนซีเมนต์ผสม	867.00	กก.	2.40	-	2.40	2,080.80	
	ทรายหยาบ	3.06	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,244.01	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นบัวสตูดูแผ่นสำเร็จ	40.70	ตร.ม.	-	205.00	205.00	8,343.50	
	ปูนซีเมนต์ผสม	490.44	กก.	2.40	-	2.40	1,177.04	
	ทรายละเอียด	1.63	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	745.54	
	- ผนังกรุหินทราย	10.20	ตร.ม.	-	205.00	205.00	2,091.00	
	หินทราย	10.20	ตร.ม.	300.00	-	300.00	3,060.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	122.91	กก.	2.40	-	2.40	294.98	
	ทรายละเอียด	0.41	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	186.84	
	- ผนังฉิวหินล้าง	5.00	ตร.ม.	-	121.00	121.00	605.00	
	หินเกล็ด	110.00	กก.	3.50	-	3.50	385.00	
	สีฝุ่น	2.50	กก.	65.00	-	65.00	162.50	
	ปูนซีเมนต์ผสม	60.25	กก.	2.40	-	2.40	144.60	
	ทรายละเอียด	0.50	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	228.98	
2	หมวดงานผนังแผ่นหินแกรนิต	14.20	ตร.ม.					
	แผ่นหินแกรนิตสีดำ	15.62	ตร.ม.	1,500.00	-	1,500.00	23,430.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	255.60	กก.	2.40	-	2.40	613.44	
	ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น	3.55	กก.	27.00	-	27.00	95.85	
	ทรายละเอียด	0.57	ลบ.ม.	457.95	-	457.95	260.12	
	WAX	0.28	กก.	165.00	-	165.00	46.86	
	อุปกรณ์ขอยึดแผ่น	14.20	รวม	10.00	-	10.00	142.00	
	งานเจาะร่องป้ายสัญลักษณ์ อบต.ลงสีทอง	1.00	เหมา	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
	งานเจาะร่องตัวหนังสือภาษาไทย	1.00	เหมา	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	งานเจาะร่องตัวหนังสือภาษาอังกฤษ	1.00	เหมา	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	บัวปูนปั้นสำเร็จ	18.00	เมตร	50.00	40.00	90.00	1,620.00	
	- สีน้ำพลาสติก(2 เทียว)	20.00	ตร.ม.	26.40	30.00	56.40	1,128.00	
	-คอนกรีต (240 ksc.)	0.48	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	146.88	
	- ซีเมนต์	161.28	กก.	2.40	-	2.40	387.07	
	- ทราย	0.29	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	117.08	
	- หิน	0.52	ลบ.ม.	668.90	-	668.90	349.97	
	-ไม้แบบ	1.00	ลบ.พ	401.87	-	401.87	401.87	
	-ไฟสปอร์ตไลท์ 10 W. พร้อมสายไฟ	2.00	ชุด	300.00	100.00	400.00	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						108,195.40	
3	งานป้ายโครงการ							

ดำเนินการโดย
 406.54
 387.07
 117.08


ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ. คง จ. นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง อบต.เมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
 ราคาน้ำมัน 23.49 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 ทน 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.22	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน 2558
2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ลงชื่อ



(นายสุริยา ประมวล)
 นายช่างโยธา

(ประมาณการ)

ผู้อำนวยการ

นายสุริยา ประมวล
 นายช่างโยธา