



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง  
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแต้ม ศรีสา (ต่อจากถนน คสล.เดิม)  
บ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่  
น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร วางท่อลอด คสล. ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.  
เมืองคง กำหนด ราคาากลางเป็นเงิน 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแต้ม ศรีสา (ต่อจากถนน คสล.เดิม)  
บ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ 13 .....
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....430,000.- บาท .....

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแต้ม ศรีสา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร วางท่อลอด คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 430,000.- บาท

### 5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- |              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 4.1 แบบ ปร.4 | จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย) |
| 4.2 แบบ ปร.5 | จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย) |

### 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 5.1 จ.ส.อ. เสมสิกข์ คำดี | ประธานกรรมการ |
| 5.2 นายสุริยา ประมวล     | กรรมการ       |
| 5.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน | กรรมการ       |

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางแต่ม ศรีสา (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม)

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 198.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

พร้อมวางท่อลอด คสล. เส้นฯ 0.60 ม. จำนวน 2 จุดฯ ละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 23.09 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานถนนคอนกรีต	336,277.37	1.2726	427,946.58	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			430,929.84	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			430,000.00	
<b>ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)</b>					

พื้นที่ก่อสร้าง 792.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 542.93 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายสุรียา ประมวล)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....กรรมการฯ

(เสมสิษฐ์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

**สำเนาถูกต้อง**

นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา

มาตรฐานค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางแต้ม ศรีสา (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม)

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 198.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

พร้อมวางท่อลอด คสล. เส้นผ่า 0.60 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองคง อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 23.09 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดิน							
	- งานปรับเกรด	594.00	ตร.ม.	-	8.52	8.52	5,060.88	
	- งานเสริมดิน	-	ลบ.ม.	50.00	-	50.00	-	
2	หมวดงานคอนกรีต ผิวจราจร 0.15 ม.	792.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
	ทรายหยาบรองพื้น	39.60	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	16,098.98	
	คอนกรีต (240 ksc.)	118.80	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	36,352.80	
	- ซีเมนต์	39,916.80	ก.ก.	2.41	-	2.41	96,199.49	
	- ทราย	71.28	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	28,978.17	
	- หิน	129.49	ลบ.ม.	665.28	-	665.28	86,149.02	
3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก Wire mesh 4 mm.	792.00	ตร.ม.	30.00	5.00	35.00	27,720.00	
	เหล็ก RB 19 มม.	124.66	ก.ก.	14.50	-	14.50	1,807.51	
	เหล็ก DB 12 มม.	175.82	ก.ก.	15.36	-	15.36	2,700.66	
	ราคาไม้แบบ	14.85	ลบ.พ.	401.87	-	401.87	5,967.77	50%
	ตะปูตีไม้แบบ	1.78	ก.ก.	56.07	-	56.07	99.92	
	ลวด	3.00	ก.ก.	28.04	-	28.04	84.25	
4	งานไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	29.70	ลบ.ม.	193.55	63.00	256.55	7,619.54	
5	งานอื่นๆ							
	- แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	356.40	เมตร	12.00	10.00	22.00	7,840.80	
6	วางท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่า 0.60 m.	2.00	แถว					
	- งานดินขุด กลบคืน	16.00	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	1,296.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.35	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	107.10	
	- ซีเมนต์	88.20	ก.ก.	2.41	-	2.41	212.56	
	- ทราย	0.22	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	88.22	
	- หิน	0.34	ลบ.ม.	665.28	-	665.28	225.86	
	- ท่อ คสล. เส้นผ่า 0.60 ม.	14.00	ท่อน	616.82	203.00	819.82	11,477.48	
	- ปูนยาแนว	0.14	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	42.84	
	- ปูนซีเมนต์	47.04	ก.ก.	2.41	-	2.41	113.37	
	- ทราย	0.08	ลบ.ม.	406.54	-	406.54		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						336,277.37	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	

สำเนาถูกต้อง


นายสุรียา ประมวล  
นายช่างโยธา

เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14
- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86
- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.22

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2558

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ลงชื่อ




(ประมาณการ)

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา

!

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธา