



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านผาสุข หมู่ที่ 16 สายที่ 1 ขนาด
ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 78 ท่อน บ่อพัก 8 บ่อ ความยาวรวม 86.00 เมตร
สายที่ 2 ขนาดท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 43 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อ ความยาว
รวม 46.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคาากลางเป็นเงิน
206,000 บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านผาสุข หมู่ที่ 16 จำนวน 2 สาย

2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร206,000.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านผาสุข หมู่ที่ 16 จำนวน 2 สาย สายที่ 1 ขนาดท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 78 ท่อน บ่อพัก 8 บ่อ ความยาวรวม 86.00 เมตร สายที่ 2 ขนาดท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 43 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อ ความยาวรวม 46.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต. เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 206,000 บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 206,000.- บาท

4. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 จ.ส.อ. เสมสิษฐ์ คำดี ประธานกรรมการ

5.2 นายสุริยา ประมวล กรรมการ

5.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาก่อสร้าง ช่วงที่ 1 วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก สายท่อหน้าโรงเรียนเมืองคง ขนาด เส้นผ่าฯ0.60 ม.×1.00 ม.จำนวน 78 ท่อน บ่อพัก 8 บ่อความยาวรวม 86 ม.

ช่วงที่ 2 วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ขนาด เส้นผ่าฯ0.40 ม.×1.00 ม.จำนวน 43 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อความยาวรวม 46 ม.

ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาสุก หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 23.09 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	159,623.81	1.2726	203,137.26	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.23		2,983.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			206,120.53	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			206,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนหกพันบาทถ้วน)					

ความยาว 89.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 2,314.61 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา

(นายสุริยา ประมวล)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....กรรมการฯ

(เสมสิษฐ์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ช่วงที่ 1 วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก สายท่อหน้าโรงเรียนเมืองคง ขนาด เส้นผ่าฯ0.60 ม.×1.00 ม.จำนวน 78 ท่อน บ่อพัก 8 บ่อความยาวรวม 86 ม.

ช่วงที่ 2 วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ขนาด เส้นผ่าฯ0.40 ม.×1.00 ม.จำนวน 43 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อความยาวรวม 46 ม.

ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาสุก หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 23.09 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดินขุดดินถม							
	- งานดินขุด กลบคืน	132.00	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	10,692.00	
	- ทราวยหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	-	
2	หมวดงานคอนกรีตบ่อพัก							
	คอนกรีต (240 ksc.)	5.50	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	1,683.00	
	- ซีเมนต์	1,848.00	ก.ก.	2.41	-	2.41	4,453.68	
	- ทราวย	3.30	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,341.58	
	- หิน	6.00	ลบ.ม.	665.28	-	665.28	3,988.38	
3	งานเหล็กเสริมบ่อพัก							
	-เหล็ก RB 9 มม.	87.65	ก.ก.	15.82	3.40	19.22	1,684.60	
	-เหล็ก RB 12 มม.	416.35	ก.ก.	15.57	3.40	18.97	7,898.18	
	-ไม้แบบ	19.80	ลบ.พ	401.87	-	401.87	7,957.03	
	-ตะปูตีไม้แบบ	5.94	ก.ก.	56.07	-	56.07	333.06	
	-ลวด	15.12	ก.ก.	28.04	-	28.04	423.96	
	- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	134.93	ก.ก.	18.29	8.50	26.79	3,614.23	
4	หมวดงานท่อ							
	- คอนกรีตรองพื้น	3.69	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	1,129.14	
	- ซีเมนต์	929.88	ก.ก.	2.41	-	2.41	2,241.01	
	- ทราวย	2.29	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	930.08	
	- หิน	3.58	ลบ.ม.	665.28	-	665.28	2,381.25	
	- ท่อ คสล. Dia.0.60 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	78.00	ท่อน	616.82	203.00	819.82	63,945.96	
	- ท่อ คสล. Dia.0.40 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	43.00	ท่อน	401.87	189.00	590.87	25,407.41	
	-ปูนยาแนว	1.21	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	370.26	
	- ปูนซีเมนต์	406.56	ก.ก.	2.41	-	2.41	979.81	
	- ทราวย	0.73	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	295.15	
5	หมวดงานฝาปิดบ่อพัก	11.00	บ่อ					
	- เหล็กแบน 50 ทน 6 มม.	466.29	ก.ก.	28.87	8.50	37.37	17,424.29	
	- สีกันสนิม+หินเนอร์	6.34	ตร.ม.	35.98	35.00	70.98	449.74	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						159,623.81	
6	งานป้ายโครงการ							

ด้านนอกต้อง
 นายสุริยา ประมวล
 นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาก่อสร้าง ช่วงที่ 1 วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก สายท่อหน้าโรงเรียนเมืองคง ขนาด เส้นผ่าฯ 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 78 ท่อน บ่อพัก 8 บ่อความยาวรวม 86 ม.

ช่วงที่ 2 วางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ขนาด เส้นผ่าฯ 0.40 ม. x 1.00 ม. จำนวน 43 ท่อน บ่อพัก 3 บ่อความยาวรวม 46 ม.

ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาสุก หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


ราคาน้ำมัน 23.09 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 ทน 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่าฯ 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.52	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.00	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.23	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2558

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556

ลงชื่อ



(ประมาณการ)

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา