



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิมประกัส ทบเทิบ - ถนน คสล.สาย
ทางเข้าหมู่บ้านโนนตาล บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ - ถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้านโนนตาล บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17
 2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร405,000.- บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ - ถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้านโนนตาล บ้านห้วยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 405,000 บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 405,000.- บาท
 5. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 - 4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 จ.ส.อ. เสมสิทธิ์ คำดี ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายสุรียา ประมวล กรรมการ
 - 5.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ ถึงถนน ค.ส.ล.ทางเข้า บ้านโนนตาล

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.

พร้อมวางท่อลอด คสล.เส้นฯ 0.40 ม. 1 จุด ๆละ 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2558

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 23.09 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานถนนคอนกรีต	316,158.00	1.2726	402,342.68	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.22		2,983.26	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				405,325.94	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			405,000.00	

พื้นที่ก่อสร้าง 780.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 519.23 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสุรียา ประมวล)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุรียา ประมวล)
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....กรรมการฯ
(เสมสิษฐ์ คำดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

ต้นเนาถูกต้อง

นายสุรียา ประมวล
นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนางพิมประภัส ทบเทิบ ถึงถนน ค.ส.ล.ทางเข้า บ้านโนนตาล

ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม.

พร้อมวางท่อลอด คสล.เส้นฯ 0.40 ม. 1 จุด ฤๅละ 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 พฤศจิกายน 2558


สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ราคาน้ำมัน 23.09 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	หมวดงานดิน							
	- งานปรับเกรด	234.00	ตร.ม.	-	8.52	8.52	1,993.68	
	- งานเสริมดิน	-	ลบ.ม.	50.00	-	50.00	-	
2	หมวดงานคอนกรีต ผิวจราจร 0.15 ม.	780.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
	ทรายหยาบรองพื้น	39.00	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	15,855.06	
	คอนกรีต (240 ksc.)	117.00	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	35,802.00	
	- ซีเมนต์	39,312.00	ก.ก.	2.41	-	2.41	94,741.92	
	- ทราย	70.20	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	28,539.11	
	- หิน	127.53	ลบ.ม.	665.28	-	665.28	84,843.73	
3	งานเหล็กเสริม							
	เหล็ก Wire mesh 4 mm.	780.00	ตร.ม.	30.00	5.00	35.00	27,300.00	
	เหล็ก RB 19 มม.	124.66	ก.ก.	14.50	-	14.50	1,807.51	
	เหล็ก DB 12 มม.	173.16	ก.ก.	15.36	-	15.36	2,659.74	
	ราคาไม้แบบ	14.63	ลบ.พ.	401.87	-	401.87	5,877.35	50%
	ตะปูตีไม้แบบ	1.76	ก.ก.	56.07	-	56.07	98.40	
	ลวดผูกเหล็ก	2.98	ก.ก.	28.04	-	28.04	83.51	
4	งานไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	11.70	ลบ.ม.	193.55	63.00	256.55	3,001.64	
5	งานอื่นๆ							
	- แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	351.00	เมตร	12.00	10.00	22.00	7,722.00	
6	วางท่อลอด ค.ส.ล. เส้นผ่าฯ 0.40 m.	1.00	แถว					
	- งานดินซุด กลบคืน	4.48	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	362.88	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.35	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	107.10	
	- ซีเมนต์	88.20	ก.ก.	2.41	-	2.41	212.56	
	- ทราย	0.22	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	88.22	
	- หิน	0.34	ลบ.ม.	665.28	-	665.28	225.86	
	- ท่อ คสล. เส้นผ่าฯ 0.40 ม.	8.00	ท่อน	401.87	189.00	590.87	4,726.96	
	- ปูนยาแนว	0.08	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	24.48	
	- ปูนซีเมนต์	26.88	ก.ก.	2.41	-	2.41	64.73	
	- ทราย	0.05	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	19.51	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						นายสุวิทย์ ประจวบ (วล)	
7	งานป้ายโครงการ						นายช่างโยธา	
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่าฯ 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	

- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14
- สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86
- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.22

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2558
2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

ลงชื่อ



(ประมาณการ)

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา

ตำแหน่งถูกต้อง

นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธา