



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางแล้วเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายถนนลาดยาง-ศาลา
กลางบ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 58 ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ
ความยาวรวม 62.00 เมตร พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เมืองคอง กำหนด ราคาากลางเป็นเงิน 149,000 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายถนนลาดยาง-ศาลากลางบ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 12
/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร149,000.- บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายถนนลาดยาง-ศาลากลางบ้าน บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 58 ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ ความยาวรวม 62.00 เมตร พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 149,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 เป็นเงิน 149,000.- บาท
4. บัญชีงบประมาณการราคาากลาง
 - 4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - 4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 5.1 ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายสุริยา ประมวล กรรมการ
 - 5.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าๆ 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 58 ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ ความยาวรวม 62 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 62 ม. ทน 0.15 ม. สายถนนลาดยาง-ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 12 ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 มกราคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง อำเภอกคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 20.90 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อ	115,368.76	1.2726	146,818.28	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	2,344.23		2,983.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				149,801.55	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			149,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ความยาว 62.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 2,403.23 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายสุริยา ประมวล)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 58 ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ ความยาวรวม 62 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 62 ม. หนา 0.15 ม. สายถนนลาดยาง-ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 12 ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 มกราคม 2559

พื้นที่ก่อสร้าง บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 20.90 บาท/ลิตร

รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
หมวดงานดินขุดดินถม							
- งานดินขุด กลบคืน	62.00	ลบ.ม.	-	81.00	81.00	5,022.00	
- ดินถม	78.40	ลบ.ม.	50.00	-	50.00	3,920.00	
หมวดงานคอนกรีตบ่อพัก							
คอนกรีต (240 ksc.)	2.00	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	612.00	
- ซีเมนต์	672.00	ก.ก.	2.41	-	2.41	1,619.52	
- ทราย	1.20	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	487.85	
- หิน	2.18	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	1,455.25	
3 งานเหล็กเสริมบ่อพัก							
-เหล็ก RB 9 มม.	31.87	ก.ก.	15.54	3.40	18.94	603.66	
-เหล็ก RB 12 มม.	151.40	ก.ก.	14.99	3.40	18.39	2,784.25	
-ไม้แบบ	8.00	ลบ.พ	401.87	-	401.87	3,214.96	
-ตะปูตีไม้แบบ	2.40	ก.ก.	56.07	-	56.07	134.57	
-ลวด	5.50	ก.ก.	28.04	-	28.04	154.17	
- เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	49.07	ก.ก.	16.81	8.50	25.31	1,242.00	
4 หมวดงานท่อ							
- คอนกรีตรองพื้น	1.74	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	692.52	
- ซีเมนต์	438.48	ก.ก.	2.41	-	2.41	1,056.74	
- ทราย	1.08	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	438.58	
- หิน	1.69	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	1,126.68	
- ท่อ คสล. Dia.0.60 m.ชั้น 3 ปากลิ้นราง	58.00	ท่อน	616.82	203.00	819.82	47,549.56	
-ปูนยาแนว	0.58	ลบ.ม.	-	398.00	398.00	230.84	
- ปูนซีเมนต์	194.88	ก.ก.	2.41	-	2.41	469.66	
- ทราย	0.35	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	141.48	
5 หมวดงานฝาปิดบ่อพัก	4.00	บ่อ					
- เหล็กแบน 50 หนา 9.0 มม.	76.32	ก.ก.	30.57	8.50	39.07	2,981.52	
- เหล็กแบน 50 หนา 6.0 มม.	152.60	ก.ก.	28.31	8.50	36.81	5,617.13	
- สังกะสีนิม+ทินเนอร์	4.34	ตร.ม.	35.98	35.00	70.98	307.80	
6 หมวดงานรื้อถอน ถนน คสล. กว้าง 0.70 ม.		เมตร					
- รื้อถอน รางระบายน้ำ คสล. เดิม	-	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	-	รื้อขนไป
- รื้อถอน ถนน คสล.	-	ลบ.ม.	-	275.00	275.00	-	รื้อขนไป

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธา

ใบประมาณราคาก่อสร้าง วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่า 0.60 ม. x 1.00 ม. จำนวน 58 ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ ความยาวรวม 62 ม. พร้อมขยายถนนกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 62 ม. หน้า 0.15 ม. สายถนนลาดยาง-ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 12 ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 มกราคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา


ราคาน้ำมัน 20.90 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
	-งานขยาย ถนน คสล. หน้า 0.15 ม.							
	-คอนกรีต (240 ksc.)	13.05	ลบ.ม.	-	306.00	306.00	3,993.30	
	- ซีเมนต์	4,384.80	ก.ก.	2.41	-	2.41	10,567.37	
	- ทราย	7.83	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	3,183.21	
	- หิน	14.22	ลบ.ม.	667.55	-	667.55	9,495.52	
	-ไม้แบบ	2.79	ลบ.พ	401.87	-	401.87	1,121.22	คิด 30%
	- ทรายหยาบรองพื้น	4.65	ลบ.ม.	406.54	-	406.54	1,890.41	
	-เหล็ก Wire mash 4 mm.	93.00	ตร.ม.	30.00	5.00	35.00	3,255.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						115,368.76	
7	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หน้า 1/16"	1.00	แผ่น	530.00	-	530.00	530.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	425.23	-	425.23	425.23	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	182.24	-	182.24	255.14	
	- สีนํ้ามัน+หินเนอร์ ทา 2 เทียว	11.52	ตร.ม.	37.38	35.00	72.38	833.86	
	- งานตัวหนังสือ	1.00	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,344.23	

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2558

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรียา บระมวล)
นายช่างโยธา