



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง  
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานสูง บ้านโนนตาล ถึงบ้านดอนสามัคคี  
บ้านโนนตาล หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย  
กว่า 875.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.35 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 443,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานสูงบ้านโนนตาล ถึงบ้านดอนสามัคคี บ้านโนนตาล หมู่ที่ 4 .....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....443,000.- บาท .....  
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานสูงบ้านโนนตาล ถึงบ้านดอนสามัคคี บ้านโนนตาล หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.35 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด ราคากลางเป็นเงิน 443,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 443,000.- บาท
4. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
  - 4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
  - 4.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 5.1 ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล ประธานกรรมการ
  - 5.2 นายสุริยา ประมวล กรรมการ
  - 5.3 นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายสะพานสูง บ้านโนนตาล ถึง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม)

ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนา 0.15

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.35 ม.

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 20.99 บาท/ลิตร

| ที่                                    | รายการ                          | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|--|---------------------------------|-----------------|----------|-------------------|--|
| 1                                      | ค่างานต้นทุนงานถนนคอนกรีต       | 346,067.78      | 1.2726   | 440,405.86        | Factor F   |
| 2                                      | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 2,344.22        |          | 2,983.26          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0.0%<br>- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|  | รวมเป็นค่าก่อสร้าง              |                 |          | 443,389.12        |  |
| สรุป                                   | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ    |                 |          | 443,000.00        |  |
| ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) |                                 |                 |          |                   |  |

พื้นที่ก่อสร้าง 875.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 506.29 บาท

ประมาณราคา.....นายช่างโยธา  
(นายสุริยา ประมวล)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ว่าที่ ร.ต.....ปลัด อบต.เมืองคง  
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

อนุมัติ.....นายก อบต.เมืองคง  
(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ  
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุริยา ประมวล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายสะพานสูง บ้านโนนตาล ถึง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่ 4 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม)

ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.35 ม.

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

8 มีนาคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองคง

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน 20.99 บาท/ลิตร

| ที่ | รายการ                          | จำนวน     | ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย |        |        | รวม    | รวมค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
|     |                                 |           | หน่วย                    | วัสดุ  | ค่าแรง |        |                      |          |
| 1   | หมวดงานดิน                      |           |                          |        |        |        |                      |          |
|     | - งานปรับเกรด                   | 350.00    | ตร.ม.                    | -      | 8.52   | 8.52   | 2,982.00             | 40%      |
|     | - งานเสริมดินทางลาดชัน          | -         | ลบ.ม.                    | 50.00  | -      | 50.00  | -                    |          |
| 2   | หมวดงานคอนกรีต ผิวจราจร 0.15 ม. | 875.00    | ตร.ม.                    | -      | -      | -      | -                    |          |
|     | ทรายหยาบรองพื้น                 | 43.75     | ลบ.ม.                    | 406.54 | -      | 406.54 | 17,786.13            |          |
|     | คอนกรีต (240 ksc.)              | 131.25    | ลบ.ม.                    | -      | 306.00 | 306.00 | 40,162.50            |          |
|     | - ซีเมนต์                       | 44,100.00 | ก.ก.                     | 2.41   | -      | 2.41   | 106,281.00           |          |
|     | - ทราย                          | 78.75     | ลบ.ม.                    | 406.54 | -      | 406.54 | 32,015.03            |          |
|     | - หิน                           | 143.06    | ลบ.ม.                    | 667.55 | -      | 667.55 | 95,500.87            |          |
| 3   | งานเหล็กเสริม                   |           |                          |        |        |        |                      |          |
|     | เหล็ก Wire mesh 4 mm.           | 875.00    | ตร.ม.                    | 30.00  | 5.00   | 35.00  | 30,625.00            |          |
|     | เหล็ก RB 15 มม.                 | 242.73    | ก.ก.                     | 16.95  | -      | 16.95  | 4,114.19             |          |
|     | เหล็ก DB 12 มม.                 | 155.40    | ก.ก.                     | 16.94  | -      | 16.94  | 2,632.48             |          |
|     | ราคาไม้แบบ                      | 13.13     | ลบ.พ.                    | 401.87 | -      | 401.87 | 5,274.54             | 50%      |
|     | ตะปูตีไม้แบบ                    | 1.58      | ก.ก.                     | 56.07  | -      | 56.07  | 88.31                |          |
|     | ลวด                             | 3.98      | ก.ก.                     | 28.04  | -      | 28.04  | 111.63               |          |
| 4   | งานไหล่ทาง                      |           |                          |        |        |        |                      |          |
|     | - ลูกรัง                        | 18.38     | ลบ.ม.                    | 193.55 | 63.00  | 256.55 | 4,714.11             |          |
| 5   | งานอื่นๆ                        |           |                          |        |        |        |                      |          |
|     | - แอสฟัลต์อุดรอยต่อ             | 315.00    | เมตร                     | 12.00  | -      | 12.00  | 3,780.00             |          |
|     | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>  |           |                          |        |        |        | <b>346,067.78</b>    |          |
| 6   | งานป้ายโครงการ                  |           |                          |        |        |        |                      |          |
|     | - เหล็กแผ่น 2.40x1.20 หนา 1/16" | 1.00      | แผ่น                     | 530.00 | -      | 530.00 | 530.00               |          |
|     | - เหล็กกลม เส้นผ่าฯ 2"          | 1.00      | ท่อน                     | 425.23 | -      | 425.23 | 425.23               |          |
|     | - เหล็กกล่อง 1"x1"              | 1.40      | ท่อน                     | 182.24 | -      | 182.24 | 255.14               |          |
|     | - สีนํ้ามัน+ทินเนอร์ ทา 2 เทียว | 11.520    | ตร.ม.                    | 37.38  | 35.00  | 72.38  | 833.86               |          |
|     | - งานตัวหนังสือ                 | 1.000     | เหมา                     | -      | 300.00 | 300.00 | 300.00               |          |
|     | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>  |           |                          |        |        |        | <b>2,344.22</b>      |          |

1. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

2. ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2556

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน