



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง  
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน ชุมสนาม บ้านหนองบง หมู่ที่  
๑๒ จำนวน ๒ ช่วง **ช่วงที่ ๑** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร **ช่วงที่ ๒** ขนาด  
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๕.๐๐ ตาราง  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร และวางท่อลอด คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร  
จำนวน ๔ ท่อน ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคาากลางเป็นเงิน ๓๒๒,๘๐๐ บาท (สามแสน  
สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน ชุมสนาม บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๓๒๒,๘๐๐.- บาท .....

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน ชุมสนาม บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร และวางท่อลอด คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ๒ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางเป็นเงิน ๓๒๒,๘๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๒๒,๘๐๐.- บาท

๔. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๔.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล ประธานกรรมการ

๕.๒ นายสุริยา ประมวล กรรมการ

๕.๓ นายมนตรี ต่วนสูงเนิน กรรมการ

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน ชุมสนาม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12								
ช่วงที่ 1	ขนาด กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	20.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
ช่วงที่ 2	ขนาด กว้าง	3.00	เมตร	ยาว	175.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
	หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า	605.00	ตารางเมตร	ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ				0.15	เมตร
	พร้อมวางท่อลอด คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.จำนวน 4 ท่อน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย								
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	605.00	1.45	877.25	1.3624	1.98	1,195.17
2	งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	121.96	-	1.3624	166.15	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.25	601.92	18,207.96	1.3624	820.05	24,806.52
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	605.00	342.20	207,029.07	1.3624	466.21	282,056.40
5	Expansion Joint	ม.	3.00	164.55	493.65	1.3624	224.18	672.55
6	Contraction Joint	ม.	46.00	37.18	1,710.32	1.3624	50.66	2,330.15
7	Longitudinal Joint	ม.	20.00	24.22	484.49	1.3624	33.00	660.06
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.39	409.99	1,798.82	1.3624	558.57	2,450.71
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,258.40	2,258.40	1.3074	2,952.63	2,952.63
10	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	73.53	-	1.3624	100.18	-
11	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม.	เมตร	8.00	521.89	4,175.15	1.3624	711.03	5,688.23
							รวมเป็นเงิน	322,812.43

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสงวน ชุมสนาม บ้านหนองบง หมู่ที่ 12					
ช่วงที่ 1	ขนาด กว้าง	4.00	เมตร ยาว	20.00	เมตร หนา	0.15
ช่วงที่ 2	ขนาด กว้าง	3.00	เมตร ยาว	175.00	เมตร หนา	0.15
	หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า	605.00	ตารางเมตร	ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ	0.15	เมตร
	พร้อมวางท่อลอด คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.จำนวน 4 ท่อน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย					
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา					

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ราคาน้ำมัน 25.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	322,812.43	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	322,812.43	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	322,800.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

พื้นที่ก่อสร้าง 605.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 533,55 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. .... ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. .... เห็นชอบ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

12 มิ.ย. 2560

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน