



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากเขตพื้นที่ตำบลเมืองคง ถึงบ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐ **เสริมถนนดิน** กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร **ลงลูกรัง** กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากเขตพื้นที่ตำบลเมืองคง ถึงบ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-๔๒๖,๐๐๐.- บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากเขตพื้นที่ตำบลเมืองคง ถึงบ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐ เสริมถนนดิน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๔.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายพลีษฐ์ ลายทอง ประธานกรรมการ
๕.๒ นายสุรียา ประมวล กรรมการ
๕.๓ นางสาวชนัญชิตา ถือสูงเนิน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างลูกรัง เริ่มจากเขตพื้นที่ตำบลเมืองคง ถึงบ้านไร่ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ บ้านดอนตู หมู่ที่ 10		
	เสริมดินถนนกว้าง	4.50 เมตร ยาว	640.00 เมตร หนา 0.25 เมตร
	ลงลูกรังกว้าง	4.00 เมตร ยาว	1,440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
	หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า	864.00 ลูกบาศก์เมตร	พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย
	ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา	ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2560

ราคาน้ำมัน 23.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	478,194.69	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	478,194.69	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	478,000.00	
สรุป	ปรับลดตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเป็น	426,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

พื้นที่ก่อสร้าง 5,760.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 73.96 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

30 มิ.ย. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายพลิชฐ์ ปลายทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวชนัญชิตา ถือสูงเนิน)

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างลูกรัง เริ่มจากเขตพื้นที่ตำบลเมืองคง ถึงบ้านไร่ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ บ้านดอนตู หมู่ที่ 10

เสริมดินถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.25 เมตร

ลงลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 864.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย

ตามแบบ อบต.เมืองคงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คิง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	972.00	1.45	1,409.40	1.3624	1.98	1,920.17
2	งานดินถม	ลบ.ม.	720.00	53.23	38,323.44	1.3624	72.52	52,211.85
3	งานพื้นทางลูกรังพร้อมบดทับ	ลบ.ม.แน่น	864.00	357.75	309,094.27	1.3624	487.40	421,110.04
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,258.40	2,258.40	1.3074	2,952.63	2,952.63
							รวมเป็นเงิน	478,194.69

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ข้าพเจ้า



(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง / หน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	งานป้ายโครงการ							
	- เหล็กแผ่น 2.40x1.20 ทน 1/16"	1.00	แผ่น	500.00	-	500.00	500.00	
	- เหล็กกลม เส้นผ่า 2"	1.00	ท่อน	400.00	-	400.00	400.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	1.40	ท่อน	180.00	-	180.00	252.00	
	- สีน้ำมัน+ทินเนอร์ ทา 2 เที่ยว	11.520	ตร.ม.	35.00	35.00	70.00	806.40	
	- งานตัวหนังสือ	1.000	เหมา	-	300.00	300.00	300.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						2,258.40	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน