



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง  
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางเมืองคอง บ้านวัด ถึงบ้านนาย  
สมชาย ภูบาลี บ้านหนองสมอ หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ  
มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบ  
อบต.เมืองคอง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท  
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสมอ หมู่ที่ ๑๔ .....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....-๔๙๔,๐๐๐.- บาท .....

ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายจากถนนลาดยางเมืองคง บ้านวัด ถึงบ้านนายสมชาย ภูบาลี บ้านหนองสมอ หมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางเป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- |     |          |       |                            |
|-----|----------|-------|----------------------------|
| ๔.๑ | แบบ ปร.๔ | จำนวน | ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย) |
| ๔.๒ | แบบ ปร.๕ | จำนวน | ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย) |

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |     |                                   |               |
|-----|-----------------------------------|---------------|
| ๕.๑ | ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีรพิทยาตะกุล | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ | นายสุริยา ประมวล                  | กรรมการ       |
| ๕.๓ | นางสาวสุพัสสร แสนโชติ             | กรรมการ       |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางเมืองคง บ้านวัด ถึงบ้านนายสมชาย ภูบาลี บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14		
ขนาด กว้าง	4.00 เมตร	ยาว 230.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า	920.00 ตารางเมตร	ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ	0.20 เมตร
	พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา	ประมาณราคาเมื่อวันที่	13 กรกฎาคม 2560

ราคาน้ำมัน 24.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	494,094.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	494,094.27	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	494,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

พื้นที่ก่อสร้าง 920.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 536.96 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

17 ก.ค. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสุพัชสร แสนโชติ)

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางเมืองคง บานวัด ถึงบ้านนายสมชาย ภูบาลี บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14

ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	920.00	1.45	1,334.00	1.3624	1.98	1,817.44
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.00	601.92	27,688.14	1.3624	820.05	37,722.32
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	920.00	339.66	312,485.07	1.3624	462.75	425,729.65
4	Expansion Joint	ม.	8.00	164.67	1,317.33	1.3624	224.34	1,794.73
5	Contraction Joint	ม.	176.00	37.21	6,549.81	1.3624	50.70	8,923.46
6	Longitudinal Joint	ม.	230.00	24.24	5,575.82	1.3624	33.03	7,596.50
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.80	401.97	5,547.22	1.3624	547.65	7,557.53
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,258.40	2,258.40	1.3074	2,952.63	2,952.63
							รวมเป็นเงิน	494,094.27

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยา ประมวล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน