



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้าง  
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนายสนิท อ่องพิมาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน  
๗๒ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ ความยาวรวม ๗๗.๐๐ เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว  
๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๒๘๗,๘๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท  
ถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนธิ อ่องพิมาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ .....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๒๘๗,๘๐๐.- บาท .....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนธิ อ่องพิมาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ ความยาวรวม ๗๗.๐๐ เมตร และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๒๘๗,๘๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๘๗,๘๐๐ บาท
๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 

๖.๑ แบบ พร.๔	จำนวน	๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖.๒ แบบ พร.๕	จำนวน	๑ หน้า (รายละเอียดแนบ)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุริยา ประมวล	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสรินทร์ นามบุรี	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบัก พร้อมซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสนธิ ออ่งพิมาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7

ขนาดเส้นผ่า	0.40x1.00 เมตร	จำนวน	72.00 ท่อน	บ่อบัก	5 บ่อ	ความยาวรวม	77.00 เมตร
พร้อมขยายถนนกว้าง	3.00 เมตร	ยาว	77.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร		
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย							

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาน้ำมัน 26.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	287,820.14	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	287,820.14	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	287,800.00	
ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

พื้นที่ก่อสร้าง ยาว 77.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 3,737.66 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสายันท์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

5 ก.พ. 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสรินทร์ นามบุรี)

**ดำเนินถูกต้อง**

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบัก พร้อมซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสนธิ อ่างพิมาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7

ขนาดเส้นผ่า	0.40x1.00	เมตร	จำนวน	72.00	ท่อ	บ่อบัก	5	บ่อ	ความยาวรวม	77.00
พร้อมถนนคอนกรีตกว้าง		3.00	เมตร	ยาว	77.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร	
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย										


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม	เมตร	77.00	117.06	9,013.84	1.3624	159.49	12,280.45
2	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมดินซุด-กลบ และยาแนว	เมตร	72.00	689.34	49,632.12	1.3624	939.15	67,618.80
3	งานทรายถมรอบท่อบ่ออัดแน่น	ลบ.ม.	15.62	689.95	10,779.75	1.3624	939.99	14,686.33
4	งานบ่อบักและฝาบ่อบักน้ำ	บ่อ	5.00	9,298.87	46,494.34	1.3624	12,668.78	63,343.89
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.78	689.95	4,677.85	1.3624	939.99	6,373.10
6	งานผิว ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	211.00	410.04	86,518.65	1.3624	558.64	117,873.01
7	Contraction Joint	ม.	18.00	108.04	1,944.69	1.3624	147.19	2,649.45
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,198.40	2,198.40	1.3624	2,995.10	2,995.10
รวมเป็นเงิน								287,820.14

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

สำเนาถูกต้อง



(นายสุริยา ประมวล)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก พร้อมซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสนธิ อ่างพิมาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 7

ขนาดเส้นผ่า	0.40x1.00	เมตร	จำนวน	72.00	ท่อน	บ่อพัก	5 บ่อ	ความยาวรวม	77.00	ม
พร้อมถนนคอนกรีตกว้าง		3.00	เมตร ยาว	77.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร		

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อถนน คส.ล.เดิม	เมตร	77.00			1.3624		
2	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมดินชุด-กลบ และยาแนว	เมตร	72.00			1.3624		
3	งานทรายถมรอบท่อบดอัดแน่น	ลบ.ม.	15.62			1.3624		
4	งานบ่อพักและฝาบ่อพักน้ำ	บ่อ	5.00			1.3624		
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.78			1.3624		
6	งานผิว ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	211.00			1.3624		
7	Contraction Joint	ม.	18.00			1.3624		
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00			1.3624		
							รวมเป็นเงิน	

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น.....บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

(.....)