



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์ สายเริ่มจากสามแยก ถึงที่นางสาวบุญชู พรหมกระโทก บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๑๘๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์ สายเริ่มจากสามแยก ถึงที่นางสาวบุญชู พรหมกระโทก บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖.....  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....-๑๘๑,๙๐๐.- บาท .....  
 ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์ สายเริ่มจากสามแยก ถึงที่นางสาวบุญชู พรหมกระโทก บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ๑๘๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘๑,๙๐๐.- บาท
๔. บัญชีงบประมาณการราคากลาง
 

๔.๑ แบบ ปร.๔	จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๔.๒ แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๕.๑ ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายสุริยา ประมวล	กรรมการ
๕.๓ นางจุฑาทิพย์ ขะจรรย์	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์ สายเริ่มจากสามแยก ถึงที่นางสาวบุญชู พรหมกระโทก บ้านผาสุก หมู่ที่ 16

ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

ราคาน้ำมัน 26.19 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	185,248.02	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	185,248.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	185,200.00	
สรุป	วงเงินงบประมาณอนุมัติจ่ายเงินจากทุนสำรองเงินสะสม	181,900.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

พื้นที่ก่อสร้าง 492.00 ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลาง 185,200 บาท

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 376.42 บาท

ซึ่งต่างจากสภาอนุมัติจึงเห็นควรเสนอนายกฯพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรียา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุรียา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางจุฑาทิพย์ ขะจรรย์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ให้ใช้วงเงินงบประมาณที่สภาอนุมัติฯ 181,900 บาท เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสายัณห์ มั่นกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

- 4 ก.ย. 2562

นายสุรียา ประมวล  
นายช่างโยธาอาวุโส

นายสุรียา ประมวล  
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์ สายเริ่มจากสามแยก ถึงที่นางสาวบุญนุช พรหมกระโทก บ้านผาสุก หมู่ที่ 16

ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด Tack Coat (พื้นที่ทางคอนกรีต)	ตร.ม.	492.00	12.96	6,375.05	1.3624	17.65	8,685.37
2	งานปรับระดับผิวแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 เมตร	ตร.ม.	492.00	210.95	103,788.17	1.3624	287.40	141,401.01
3	งานเสริมความสูงฝาดเหล็กบ่อพักน้ำ	บ่อ	14.00	744.87	10,428.21	1.3624	1,014.81	14,207.39
4	งานตีเส้นจราจร (เฉพาะเส้นขอบ)	ตร.ม.	32.80	290.00	9,512.00	1.3624	395.10	12,959.15
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,198.40	2,198.40	1.3624	2,995.10	2,995.10
6	งานออกแบบ/ตรวจสอบแอสฟัลต์คอนกรีต	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
7	งานตรวจสอบมวลรวมและความแน่น	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	1.0000	2,000.00	2,000.00
							รวมเป็นเงิน	185,248.02

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
ผู้อำนวยการ

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์ สายเริ่มจากสามแยก ถึงที่นางสาวบุญนุช พรหมกระโทก บ้านผาสุก หมู่ที่ 16

ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด Tack Coat (พื้นที่ทางคอนกรีต)	ตร.ม.	492.00	12.96	6,375.05	1.3624	17.65	8,685.37
2	งานปรับระดับผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร	ตร.ม.	492.00	210.95	103,788.17	1.3624	287.40	141,401.01
3	งานเสริมความสูงฝาดเหล็กบ่อพักน้ำ	บ่อ	14.00	744.87	10,428.21	1.3624	1,014.81	14,207.39
4	งานตีเส้นจราจร (เฉพาะเส้นขอบ)	ตร.ม.	32.80	290.00	9,512.00	1.3624	395.10	12,959.15
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,198.40	2,198.40	1.3624	2,995.10	2,995.10
6	งานออกแบบ/ตรวจสอบแอสฟัลต์คอนกรีต	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
7	งานตรวจสอบมวลรวมและความแน่น	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	1.0000	2,000.00	2,000.00
รวมเป็นเงิน								185,248.02

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กรุงเทพฯ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ สายเริ่มจากสามแยก ถึงที่นางสาวบุญชู พรหมกระโทก บ้านผาสุก หมู่ที่ 16

ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด Tack Coat (พื้นที่ทางคอนกรีต)	ตร.ม.	492.00			1.3624		
2	งานปรับระดับผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร	ตร.ม.	492.00			1.3624		
3	งานเสริมความสูงฝาดเหล็กบ่อพักน้ำ	บ่อ	14.00			1.3624		
4	งานตีเส้นจราจร (เฉพาะเส้นขอบ)	ตร.ม.	32.80			1.3624		
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00			1.3624		
6	งานออกแบบ/ตรวจสอบแอสฟัลท์คอนกรีต	งาน	1.00			1.0000		
7	งานตรวจสอบมวลรวมและความแน่น	งาน	1.00			1.0000		
							รวมเป็นเงิน	

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)