

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบุรณ์ บุญนอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9		
ขนาด กว้าง	3.00 เมตร	ยาว	40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า	120.00 ตารางเมตร		
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา		

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ราคาน้ำมัน 26.19 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	63,629.11	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	63,629.11	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	63,600.00	

พื้นที่ก่อสร้าง 120.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 530.00 บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

10 ก.ย. 2562

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ อธิระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายมนตรี ต่วนสูงเนิน)

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบุรณ์ บุนนอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9
 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนขนาดเบา	ตร.ม.	120.00	1.68	201.60	1.3624	2.29	274.66
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	363.89	2,183.34	1.3624	495.76	2,974.58
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	120.00	344.27	41,311.81	1.3624	469.03	56,283.21
4	Contraction Joint	ม.	9.00	105.94	953.46	1.3624	144.33	1,298.99
5	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	342.25	2,053.49	1.3624	466.28	2,797.67
รวมเป็นเงิน								63,629.11

หมายเหตุ : อ้างอิงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

สำเนาถูกต้อง

 (นายสุริยา ประมวล)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบูรณ์ บุญนอก บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9		
ขนาด กว้าง	3.00 เมตร	ยาว	40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า	120.00 ตารางเมตร		
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถางป่าชูดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	120.00			1.3624		
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00			1.3624		
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	120.00			1.3624		
4	Contraction Joint	ม.	9.00			1.3624		
5	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00			1.3624		
							รวมเป็นเงิน	

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)