

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

โครงการ วางท่อลอด คสล. เชื่อมสระประปาและสระวัดโนนพิมาน บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9

ขนาดเส้นผ่าวง 0.80 เมตร จำนวน 17.00 ท่อน และรื้อวางท่อเดิมใหม่ พร้อมคาคอนกรีตปากท่อทั้งสองข้าง

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

ราคาน้ำมัน 26.19 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	คำนวณต้นทุนรวมค่าดำเนินการ	92,657.74	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	92,657.74	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	92,600.00	
ตัวอักษร (เก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)			

พื้นที่ก่อสร้าง ยาว 17.00 เมตร

เฉลี่ยราคา เมตรละ 5,447.06 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสายัณห์ ม่านกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

10 ก.ย. 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการฯ

(สงกรานต์ ชีระพิทยาตระกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสุริยา ประมวล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวกัลยา อาจสามารถ)

สำนักงานท้องถิ่น

(นายสุริยา ประมวล)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ วางท่อลอด คสล. เชื่อมสระประปาและสระวัดโนนพิมาน บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9

ขนาดเส้นผ่า 0.80 เมตร จำนวน 17.00 ท่อน และรื้อวางท่อเดิมใหม่ พร้อมตาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองข้าง
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม.(เดิม)	เมตร	17.00	710.60	12,080.20	1.3624	968.12	16,458.06
2	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. (ท่อใหม่)	เมตร	17.00	1,809.09	30,754.48	1.3624	2,464.70	41,899.91
	พร้อมเทคอนกรีตรองพื้น,ดินขุด-กลับ และยาแนว							
3	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. (ท่อเก่า)	เมตร	17.00	504.60	8,578.20	1.3624	687.47	11,686.94
	พร้อมเทคอนกรีตรองพื้น,ดินขุด-กลับ และยาแนว							
4	งานทรายถมรอบท่ออัดแน่น	ลบ.ม.	27.20	363.89	9,897.79	1.3624	495.76	13,484.76
5	งานตาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองข้าง	งาน	2.00	3,350.00	6,700.00	1.3624	4,564.04	9,128.08
							รวมเป็นเงิน	92,657.74

หมายเหตุ : อ้างถึงหนังสือ ที่ กค 0405.3/010899 วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

สำเนาถูกต้อง


(นายสุริยา ประมวล)
นายช่างโยธาอาวุโส

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ วางท่อลอด คสล. เชื่อมสระประปาและสระวัดโนนพิมาน บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9

ขนาดเส้นผ่า 0.80 เมตร จำนวน 17.00 ท่อน และรื้อวางท่อเดิมใหม่ พร้อมตาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองข้าง
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม.(เดิม)	เมตร	17.00			1.3624		
2	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. (ท่อใหม่)	เมตร	17.00			1.3624		
	พร้อมเทคอนกรีตรองพื้น,ดินขุด-กลบ และยาแนว							
3	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. (ท่อเก่า)	เมตร	17.00			1.3624		
	พร้อมเทคอนกรีตรองพื้น,ดินขุด-กลบ และยาแนว							
4	งานทรายถมรอบท่อบดอัดแน่น	ลบ.ม.	27.20			1.3624		
5	งานตาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองข้าง	งาน	2.00			1.3624		
							รวมเป็นเงิน	

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น.....บาท
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)